マツショツ。ビル・店舗の 屋地防水。外壁











マホの工事保証 装 5年 屋根塗装





〒338-8511 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

屋上防水工事

トップコート工事とは・・・

防水層を守るために塗装する工事のこと。

ベランダの防水層をコーティングすることで保護し、

ダメージを軽減させます。

こんな状況ございませんか?

- ・塗装面の色の変色・退色がある
- ・塗膜にヒビが入っている
- 少々剥がれがある
- →上記の場合にはトップコート工事が必要な時期です





屋上防水FRPトップ工事

作業工程 (ケレン)①高圧洗浄工事 ②下塗り(プライマ)③中塗り ④トップコート → 完了

ケレン

現状の塗膜をはがして 防水工事を施す際に準備をします。 ※別途見積もり:場合によって 下地の補修工事を行います。



①高圧洗浄工事

高圧洗浄で汚れを落とし 塗装する面をキレイにします。



②下塗り(プライマ)

最初に塗る塗料のことをいいます。 FRP 防水層とこれから塗る トップコートをしっかりくっつける 接着剤のような役割を果たします。



③中塗り

ガラスマットが入っている防水層 を作った後、樹脂にトップコート を混ぜて塗る工程です。



④トップコート

FRP 防水層を守るために トップコートを塗っていきます。



完了

